为什么当前HT仍落后于原版TARE

代码确认的结构差异：HT分支绕过原局部TSP，改为到单个目标的XYθ路线。

原版优化一组视点访问顺序；当前单点收益/到达时间没有完整保留多视点覆盖。

全局引导多按直线距离评分，必要绕行可能先远离目标，缺少拓扑路线接力。

车库视点候选格约48×48m；当前实际HT约9.87×9.87m，中转主要1～4m。

小窗口需要全局接力；这不是认定HT窗口小就必然低效。

历史原版角速度/倒车/加速度更宽松；旧180秒51.7%不是当前准确比率。

硬约束会改变可用边，是否误拒、各项损失多少仍需同条件消融。

后续优先：多视点覆盖排序 + 拓扑接力 + 可执行XYθ成本与硬验证。

阶段39：搜索开销优化与完整600秒结果

把原来最终也会丢弃的支配边提前剪掉；所有可接受边仍逐段硬检查。

冻结公开输入：相同256展开，查询约11700→3800；成功路线另有18组合成对照。

反例保留：4个目标在原预算下新旧仍均超时，不能把加速当作可达性修复。

实际代码6fc7549；车库600秒199.69m / 6483.000m³。

本轮搜索超时65次，累计剪去1048111条边。

最长完全停车1.100s；末分钟里程19.260m。

13项采集检查、4项CTest及视频完整解码通过；改善和退步均见后续图表。

每版本一次闭环；本轮没有恢复多视点/拓扑覆盖结构，不能宣称追平原版。